

Prilog 2. Troškovnik

Troškovnik za nabavu radova: IZGRADNJA NOGOSTUPA

Broj i datum ponude: _____

Naziv i adresa ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

Kontakt osoba: _____

Kontakt telefon: _____

Kontakt e-mail: _____

Redni broj	Naziv stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Ukupna cijena (bez PDV-a)
1.	PRIPREMNI RADOVI				
1.1.	Geodetski radovi	km	0,27		
1.2.	Osiguranje i zaštita postojećih instalacija	paušal			
1.3.	Čišćenje i priprema terena	m ²	47,50		
1.4.	Rušenje postojeće kolničke konstrukcije	m ²	30,00		
1.5.	Rušenje betonskih površina	m ²	10,00		
1.6.	Izmještanje suhozida	m ¹	32,50		
2.	ZEMLJANI RADOVI				
2.1.	Široki iskop	m ³	108,00		
2.2.	Uređenje temeljnog tla	m ²	530,00		
2.3.	Izrada nasipa od miješanih materijala	m ³	63,70		
2.4.	Izrada posteljice od miješanih materijala	m ²	655,00		
2.5.	Izrada bankina	m ¹	234,00		
3.	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI				
3.1.	Izrada rubnjaka 15/25	m ¹	269,00		
3.2.	Izrada rubnjaka 8/20	m ¹	234,00		

3.3.	Prilagođavanje visine poklopaca šahte	kom	1,00		
4.	ZASTORI NOGOSTUPA I KOLNIKA				
4.1.	Nosivi sloj od nevezanog drobljenog kamenog materijala 0/63mm - Kolnik (0-63), min. d=20cm	m ³	15,90		
	Nosivi sloj od nevezanog drobljenog kamenog materijala 0/63mm - Nogostup (0-32mm), min. d=15cm	m ³	49,00		
4.2.	Bitumenizirani nosivi slojevi	m ²	78,50		
4.3.	Habajući slojevi od asfaltbetona - AC 11 surf (BIT 50/70) AG3 M4, d = 4 cm (kolnik)	m ²	78,50		
	Habajući slojevi od asfaltbetona - AC 8 surf (BIT 50/70) AG4 M4, d = 4 cm (nogostup)	m ²	334,00		
4.4.	Strojno rezanje postojećeg asfalta i betonskih površina - zapilavanje asfaltne površine	m ¹	269,50		
	Strojno rezanje postojećeg asfalta i betonskih površina - zapilavanje asfaltne površine	m ¹	7,00		
Ukupna cijena ponude (bez PDV-a):					
PDV (25%):					
Ukupna cijena ponude (s PDV-om):					

Potpis i pečat